

第3節 下水道建設課

〔総括概要〕

下水道建設課の主な分掌事務は、生活排水処理施設整備のための調査及び計画、公共下水道汚水渠及び雨水渠の整備、農業集落排水を含めた処理施設の適正な維持管理、排水設備や合併浄化槽設置者への指導監督及び助成などである。

公共下水道事業として、市民の快適で衛生的な生活環境の実現と、公共用水域の水質保全を図るための汚水渠整備事業、市街地の雨水排除のための雨水渠整備事業を実施している。公共下水道の全体計画区域は、市街化区域を中心とした4,244.6ヘクタールであり、現在の事業認可区域は、汚水計画3,451.4ヘクタール、雨水計画334.0ヘクタールである。

汚水渠整備事業は、本市及び壬生町を対象とした巴波川流域関連公共下水道事業並びに本市を対象とした渡良瀬川下流流域（大岩藤処理区）関連公共下水道事業を実施しており、本市全体での今年度末の整備状況は、整備面積2,890.35ヘクタール、整備率83.7%、普及率60.6%、水洗化率96.3%である。

主な整備区域は、栃木地域では平井町、菌部町、大宮町、大塚町等であり、大平地域では大平町西野田地区等、藤岡地域では藤岡町赤麻地区等である。

雨水渠整備事業の整備区域は、永野川左岸の102ヘクタールであり、本年度は地質及び水質調査と事業用地取得を実施した。

また、農業集落排水事業は大平地域、藤岡地域、西方地域の3地域6地区で汚水を処理するため実施しており、大平地域の下皆川地区は平成9年に計画策定し、平成14年に供用開始、みずほ西地区は平成12年に計画策定し、平成18年に供用開始した。藤岡地域の巴波川南部地区は平成13年に計画策定し、平成19年に供用開始、巴波川西部地区は平成16年に計画策定し、平成23年に供用開始した。西方地域の西方西部地区は平成元年に計画策定し、平成5年に供用開始、本郷金井地区は平成4年に計画策定し、平成9年に供用開始した。各排水処理施設において、適正な維持管理等を実施した。なお、農業集落排水全体の整備面積は351.44ヘクタール、接続率は75.0%となっている。

また、公共下水道の認可区域外及び農業集落排水事業の整備区域外の生活雑排水対策事業として家庭用合併処理浄化槽の設置者に補助金を交付し、雨水対策事業として雨水貯留施設や雨水浸透施設の設置者に補助金を交付した。

管理係

1 公共下水道の供用開始

- ・対象区域の告示 3月18日 栃木市企業管理告示第5号
- ・供用及び下水の処理を開始した日 3月31日
- ・供用及び下水の処理を開始した区域

巴波川流域 (巴波川処理区)	沼和田町、片柳町1丁目、平井町、菌部町2丁目、菌部町4丁目、柳橋町、箱森町、大宮町、平柳町3丁目、今泉町1丁目、野中町、惣社町、大塚町及び都賀町合戦場の各一部
渡良瀬川下流流域 (大岩藤処理区)	大平町富田、大平町新、大平町西野田、藤岡町藤岡、藤岡町赤麻、藤岡町大前、岩舟町静及び岩舟町昼岡の各一部

・処理区域面積及び処理人口

区 分	処 理 区	処理区域面積(ha)	人 口(人)
新規告示	巴波川処理区	18.04	442
	大岩藤処理区	8.00	282
既 告 示	巴波川処理区	1,812.22	62,867
	大岩藤処理区	1,052.09	32,727
合 計	巴波川処理区	1,830.26	63,309
	大岩藤処理区	1,060.09	33,009

2 公共下水道管理関係

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)
下水道台帳及び排水設備台帳管理システムデータ更新業務委託	処理区域全域	下水道台帳システム更新、台帳作成、排水設備台帳登録業務	9,350,000
水道庁舎建築に伴う法面擁壁外・車庫設計業務委託	菌部町3丁目地内	水道庁舎建築に伴う法面擁壁・車庫の設計図書作成	847,000

建設係

1 公共下水道汚水渠整備状況

区 分		地域	今年度施工分	今年度末累計
管 渠 延 長 (m)	幹 線	栃木	425.1	31,195.8
		大平	-	11,768.7
		藤岡	-	5,090.5
		都賀	-	3,063.5
		西方	-	2,743.2
		岩舟	-	14,496.9
	枝 線	栃木	5,156.1	316,131.7
		大平	218.4	102,975.3
		藤岡	455.2	67,298.3
		都賀	101.5	58,219.6
	西方	-	22,329.6	

	岩舟	703.9	74,989.3
合 計		7,060.2	710,302.4
マンホール数(箇所)	栃木	205	12,033
	大平	9	3,418
	藤岡	16	2,263
	都賀	4	1,948
	西方	-	786
	岩舟	35	2,865
合 計		269	23,313
汚水柵数(箇所)	栃木	386	23,250
	大平	95	6,624
	藤岡	33	3,274
	都賀	19	2,707
	西方	-	1,033
	岩舟	49	4,174
合 計		582	41,062
マンホールポンプ数(箇所)	栃木	1	16
	大平	-	11
	藤岡	-	24
	都賀	-	4
	西方	-	1
	岩舟	-	20
合 計		1	76

※ 開発行為等の民間の下水道工事も、この整備状況に含める。
(市に寄付されて、市の管理となるため。)

2 私道における公共下水道工事(汚水) (単位:件)

地 域	申請件数	工事件数	備 考
栃 木	6	6	
大 平	2	2	
藤 岡	1	1	
都 賀	-	-	
西 方	-	-	
岩 舟	-	-	
合 計	9	9	

3 公共下水道建設事業関係

(1) 汚水管渠築造工事

工 事 簡 所	工 事 内 容		工事金額(円)	備 考
	延 長 (m)	管種・内径 (mm)		
菌部町4丁目地内 西部処理分区第1工区	668.7	VU 200	51,408,000	(前年度繰越)
平井町地内 西部処理分区第8工区	481.5	VU 200	44,269,200	(前年度繰越)
柳橋町地内 西部処理分区第15工区	38.0	VU 200	3,088,800	(前年度繰越)
野中町地内 西部処理分区第16工区	425.0	VU 200	60,534,000	(前年度繰越) 幹線
大塚町地内 国府第1処理分区第4工区	407.0	VU 200	32,076,000	(前年度繰越)
大塚町地内 国府第1処理分区第5工区	マンホール ポンプ 2基	$\phi 65 \times$ 0.420m^3 /min $\times 5.1$ m $\times 0.75\text{kW}$	11,653,200	(前年度繰越)
藤岡町赤麻地内 藤岡町第3処理分区第3工区	102.5	VU 150	19,915,200	(前年度繰越)
岩舟町畳岡地内 岩舟町第4処理分区第1工区	322.7	VU 150	28,620,000	(前年度繰越)
菌部町4丁目地内 西部処理分区第1工区	474.1	VU 200	41,965,000	
平井町地内 西部処理分区第4工区	429.5	VU 200	42,515,000	
平井町地内 西部処理分区第6工区	195.9	VU 200	19,184,000	
片柳町地内 西部処理分区第11工区	41.0	VU 200	3,704,400	
菌部町地内 西部処理分区第12工区	39.1	VU 200	3,402,000	
沼和田町地内 西部処理分区第13工区	35.0	VU 200	3,630,000	
平井町地内 西部処理分区第14工区	31.0	VU 200	3,223,000	
今泉町1丁目地内 東部処理分区第2工区	108.7	VU 200	13,959,000	
大宮町地内 東部処理分区第3工区	25.6	VU 200	27,390,000	(新設延長) 257.4m (撤去延長) 231.8m
大塚町地内 国府第1処理分区第1工区	316.5	VU 200	25,377,000	

大塚町地内 国府第2処理分区第1工区	223.5	VU 200	18,612,000	
惣社町地内 国府第2処理分区第2工区	181.7	VU 200	16,533,000	
惣社町地内 国府第2処理分区第3工区	189.3	VU 200	23,243,000	
惣社町地内 国府第2処理分区第4工区	30.2	VU 200	2,689,500	
平柳3丁目地内 平柳第1処理分区第1工区	30.6	VU 200	3,218,400	
大平町富田地内 大平町第1処理分区第1工区	18.8	VU 200	1,922,400	
大平町富田地内 大平町第1処理分区第2工区	39.0	VU 200	2,310,000	
大平町西野田地内 大平町第2処理分区第1工区	24.0	VU 200	1,925,000	
藤岡町赤麻地内 藤岡町第3処理分区第3工区	287.5	VU 150	22,627,000	
藤岡町藤岡地内 藤岡町第3処理分区第4工区	47.7	VU 150	6,556,000	
藤岡町藤岡地内 藤岡町第4処理分区第1工区	17.0	VU 150	1,890,000	
都賀町合戦場地内 都賀第3処理分区第1工区	10.5	VU 200	1,782,000	
岩舟町豊岡地内 岩舟町第4処理分区第1工区	193.0	VU 150	14,444,300	
合 計	5,434.6		553,666,400	

(2) ポンプ更新工事

工 事 箇 所	工 事 内 容		工事金額(円)	備 考
	延 長 (m)	管種・内径 (mm)		
片柳町地内 片柳4号	制御盤1面		4,913,000	
樋ノ口町地内 樋ノ口2号	マンホール ポンプ1基	1.37m ³ /min 5.5kw	2,970,000	
藤岡町藤岡地内 仲町第1	マンホール ポンプ1基	0.16m ³ /min 0.75kw	957,852	
藤岡町藤岡地内 城山第2	マンホール ポンプ1基	0.6m ³ /min 1.5kw	1,091,232	
岩舟町静和地内 古橋南	制御盤1面		4,950,000	
合 計			14,882,084	

(3) 舗装本復旧工事

工 事 箇 所	工事延長(m)	工事金額(円)	備 考
沼和田町地内 市道1030号線	273.0	5,637,600	
野中町地内 市道13381号線外	678.4	16,082,000	
野中町地内 市道13378号線外その1	395.5	10,747,000	
野中町地内 市道13378号線外その2	459.1	11,297,000	
平井町地内 県道太平山公園線	535.0	14,498,000	
藪部町地内 市道11164号線	576.4	12,837,000	
川原田町地内 市道13455号線	622.1	14,949,000	
大平町真弓地内 市道21207号線外	471.1	9,039,600	
大平町西野田地内 市道22102号線	218.8	4,568,400	
大平町西野田地内 市道22160号線	672.1	17,160,000	
藤岡町藤岡地内 市道33106号線外	622.1	13,409,000	
岩舟町静和地内 市道61178号線	110.0	2,181,600	
合 計	5,633.6	132,406,200	

(4) その他の工事

地域	公共汚水柵設置工事		付帯工事（前年度繰越含む） （舗装修繕、水道管切廻し工事等）	
	箇所数（件数）	金額（円）	件数	金額（円）
栃木	85（73）	36,757,410	26	10,153,008
大平	60（47）	30,424,010	2	753,840
藤岡	11（11）	5,995,420	4	824,160
都賀	6（6）	3,283,600	-	-
西方	-	-	-	-
岩舟	19（15）	8,933,440	3	1,227,385
合計	181（152）	85,393,880	35	12,958,393

(5) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額（円）	備考
下水道実施設計業務	箱森町地内 西部処理分区	管渠実施設計 1式	5,170,000	
下水道実施設計業務 （その2）	箱森町地内 西部処理分区	管渠実施設計 1式	473,000	
下水道実施設計業務 （その3）	箱森町地内 西部処理分区	管渠実施設計 1式	462,000	
下水道実施設計業務 （その4）	箱森町地内 西部処理分区	管渠実施設計 1式	473,000	
下水道実施設計業務	今泉町1丁目地内 東部処理分区	管渠実施設計 1式	1,447,200	

下水道実施設計業務	今泉町1丁目地内 東部処理分区	道路排水設計 1式	1,199,000	
下水道実施設計業務	惣社町地内 国府第2処理分区	管渠実施設計 1式	486,000	
下水道実施設計業務 (その2)	惣社町地内 国府第2処理分区	管渠実施設計 1式	475,200	
下水道実施設計業務 (その3)	惣社町地内 国府第2処理分区	管渠実施設計 1式	486,000	
下水道用地測量業務	平井町地内 西部処理分区	測量業務 1式	432,000	
下水道用地測量業務 (その2)	箱森町地内 西部処理分区	測量業務 1式	421,200	
申請書作成業務	藤岡町藤岡地内 藤岡町第3処理分区	作成業務 1式	486,000	
下水道実施設計業務	藤岡町藤岡地内 藤岡町第3処理分区	管渠実施設計 1式	486,000	
下水道実施設計業務	岩舟町静地内 主要地方道桐生岩舟 線	管渠実施設計 1式	5,500,000	
水道庁舎設計業務	藪部町3丁目地内	設計業務 1式	4,950,000	
合計			22,946,600	

(6) 物件等損失補償

区分	補償箇所	件数(件)	金額(円)
水道給・配水管仮設、移設補償	栃木地域ほか	16	33,414,560

雨水係

1 公共下水道雨水渠整備状況

(単位：m)

区分	地域	今年度中施工分	今年度末累計
雨水幹線管渠	栃木	-	732.5
	藤岡	-	984.1
合計		-	1,716.6

2 公共下水道雨水事業

(1) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)	備考
雨水渠地質調査	片柳町4丁目地内	地質調査及び	6,836,400	

	永野川左岸第一排水区	解析等調査 1 式		
雨水渠水質調査	片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	水質調査 1 式	6,875,000	
雨水渠地質調査 (その 2)	片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	地質調査及び解 析等調査 1 式	9,086,000	
雨水渠用地測量	片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	用地測量 1 式	3,630,000	
河川占用許可申請書類 作成	片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	申請書類作成 1 式	486,000	
河川占用許可申請書類 作成 (その 2)	片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	申請書類作成 1 式	484,000	
建設資材価格特別調査	片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	価格調査 1 式	79,860	
遺跡調査補助	片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	遺跡調査 1 式	330,330	
合 計			27,807,590	

(2) 移転補償

補償箇所	件数	金額(円)	備考
片柳町4丁目地内 永野川左岸第一排水区	3	2,272,964	

(3) 固定資産取得費

取得箇所	筆数	金額(円)	備考
片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	13	71,400,739	

(4) 事業用地管理業務

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)	備考
雨水渠事業用地管理 業務委託その 1	片柳町 4 丁目地内 永野川左岸第一排水区	草刈等	5,406,760	ほか 12 件

保全係

1 公共下水道施設管理関係

(1) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)
公共下水道流量・ 水質調査	処理区域全域	流量・水質調査 28 箇所	14,688,000
マンホールポンプ場 保守点検	処理区域全域	マンホールポンプ保守点検 76 箇所	28,796,601

管渠調査・清掃	神田町・ 大平町西水代外	管渠調査	6件	2,766,200
	平柳町・ 都賀町合戦場外	管渠・マンホールポンプ清掃	4件	
合 計				46,250,801

(2) 修繕工事

工事名	工事箇所	工事内容	金額(円)
マンホールポンプ 修繕工事	処理区域全域	水位計、通報装置等 12件	3,997,170
舗装修繕工事	室町、城内町	2件	1,089,000
汚水柵修繕工事	処理区域全域	9件	3,142,688
マンホール修繕工事	処理区域全域	嵩高調整等 17件	6,816,240
管渠修繕工事	城内町外	4件	2,606,780
合 計			17,651,878

2 農業集落排水事業施設概要

区 分	地 区	今年度施工分	今年度末累計	備考
管渠延長(m)	下 皆 川	—	7,515.4	
	み ず ほ 西	—	18,433.6	
	巴波川南部	—	14,450.2	
	巴波川西部	—	28,604.4	
	西 方 西 部	—	12,550.8	
	本 郷 金 井	—	14,900.8	
合 計		—	96,455.2	
マンホール数(箇所)	下 皆 川	—	244	
	み ず ほ 西	—	486	
	巴波川南部	—	144	
	巴波川西部	—	264	
	西 方 西 部	—	415	
	本 郷 金 井	—	423	
合 計		—	1,976	
汚水柵数(箇所)	下 皆 川	—	210	
	み ず ほ 西	—	447	
	巴波川南部	—	368	
	巴波川西部	—	548	
	西 方 西 部	—	356	
	本 郷 金 井	1	366	
合 計		1	2,295	

マンホールポンプ数 (箇所)	下 皆 川	—	3	
	み ず ほ 西	—	14	
	巴波川南部	—	—	
	巴波川西部	—	4	
	西 方 西 部	—	4	
	本 郷 金 井	—	4	
合 計		—	29	

3 農業集落排水事業

(1) ポンプ更新工事

工 事 箇 所	工 事 内 容		工事金額(円)	備 考
	延 長 (m)	管種・内径 (mm)		
川連地内 みずほ西8号	制御盤1面		4,950,000	
藤岡町富吉地内 富吉第1	マンホール ポンプ1基	3.6m ³ /min 11kw	4,950,000	
藤岡町中根地内 中根No1	マンホール ポンプ1基	2.33m ³ /min 11kw	2,246,400	
合 計			12,146,400	

(2) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)	備考
大平地域農業集落排水 処理施設維持管理等	下皆川汚水処理施設・みずほ西汚水 処理施設	汚水処理施設維持管理・ し尿浄化槽清掃等	13,482,846	2 施設
藤岡地域農業集落排水 処理施設維持管理等	巴波川南部汚水処理施設・巴波川西 部汚水処理施設	汚水処理施設維持管理・ 真空設備維持管理等	14,760,490	2 施設
西方地域農業集落排水 処理施設維持管理等	西方西部汚水処理施設・本郷金井汚 水処理施設	汚水処理施設維持管理・ し尿浄化槽清掃等	12,580,926	2 施設
施設機能診断	みずほ西、巴波川 南部、西部	施設機能診断	6,567,000	3 施設
合 計			47,391,262	

(3) 修繕工事

工事名	工事箇所	工事内容	金額(円)
処理施設修繕工事	処理区域全域	ポンプ修繕等 25 件	5,971,268
汚水柵修繕工事	処理区域全域	真空ユニット等 91 件	12,851,411
合 計			18,822,679

排水設備係

1 公共下水道施設管理関係

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)
特定事業場水質調査	処理区域全域	特定事業場水質調査 39 箇所	1,562,000
下水道効果調査	処理区域全域	水質調査 11 地点	2,010,800
合 計			3,572,800

2 公共下水道普及状況

区 分	地域	前年度末	今年度末	比 較
行政区域内人口 (A) (人)	栃木	78,580	78,115	△465
	大平	30,474	29,945	△529
	藤岡	15,586	15,371	△215
	都賀	12,910	12,890	△20
	西方	6,159	6,069	△90
	岩舟	17,066	16,905	△161
合 計		160,775	159,295	△1,480
処理区域内世帯数 (B) (世帯)	栃木	20,557	20,722	165
	大平	4,930	4,970	40
	藤岡	2,676	2,707	31
	都賀	2,555	2,556	1
	西方	857	857	-
	岩舟	3,052	3,064	12
合 計		34,627	34,876	249
処理区域内戸数 (C) (戸)	栃木	18,216	18,381	165
	大平	4,930	4,970	40
	藤岡	2,676	2,707	31
	都賀	2,555	2,556	1
	西方	857	857	-
	岩舟	3,052	3,064	12
合 計		32,286	32,535	249
処理区域内人口 (D) (人)	栃木	53,005	53,446	441
	大平	15,369	15,501	132
	藤岡	8,123	8,234	111
	都賀	7,306	7,307	1
	西方	2,430	2,430	-
	岩舟	9,591	9,630	39
合 計		95,824	96,548	724

水洗化世帯数(E) (世帯)	栃木	19,095	19,492	397
	大平	4,705	4,924	219
	藤岡	2,085	2,126	41
	都賀	2,459	2,475	16
	西方	814	823	9
	岩舟	3,008	3,059	51
合 計		32,166	32,899	733
水洗化戸数(F) (戸)	栃木	17,972	18,318	346
	大平	4,708	4,929	221
	藤岡	2,103	2,150	47
	都賀	2,475	2,523	48
	西方	813	827	14
	岩舟	3,047	3,061	14
合 計		31,118	31,808	690
水洗化人口(G) (人)	栃木	51,810	52,794	984
	大平	14,368	14,735	367
	藤岡	6,360	6,480	120
	都賀	7,254	7,284	30
	西方	2,343	2,377	34
	岩舟	9,140	9,316	176
合 計		91,275	92,986	1,711
普 及 率 (D/A) (%)	栃木	67.5	68.4	0.9
	大平	50.4	51.8	1.4
	藤岡	52.1	53.6	1.5
	都賀	56.6	56.7	0.1
	西方	39.5	40.0	0.5
	岩舟	56.2	57.0	0.8
合 計		59.6	60.6	1.0
水洗化率(世帯)(E/B) (%)	栃木	92.9	94.1	1.2
	大平	95.4	99.1	3.7
	藤岡	77.9	78.5	0.6
	都賀	96.2	96.8	0.6
	西方	95.0	96.0	1.0
	岩舟	98.6	99.8	1.2
合 計		92.9	94.3	1.4
水洗化率(戸数)(F/C) (%)	栃木	98.7	99.7	1.0
	大平	95.5	99.2	3.7
	藤岡	78.6	79.4	0.8
	都賀	96.9	98.7	1.8

	西方	94.9	96.5	1.6
	岩舟	99.8	99.9	0.1
合 計		96.4	97.8	1.4
水洗化率（人口）（G/D） （％）	栃木	97.7	98.8	1.1
	大平	93.5	95.1	1.6
	藤岡	78.3	78.7	0.4
	都賀	99.3	99.7	0.4
	西方	96.4	97.8	1.4
	岩舟	95.3	96.7	1.4
合 計		95.3	96.3	1.0

3 農業集落排水事業普及状況

区 分	地区	前年度末	今年度末	比 較
処理区域内戸数（A） （戸）	下 皆 川	228	228	-
	み ず ほ 西	462	462	-
	巴波川南部	369	369	-
	巴波川西部	551	551	-
	西 方 西 部	386	386	-
	本 郷 金 井	368	369	1
合 計		2,364	2,365	1
処理区域内人口（B） （人）	下 皆 川	675	675	-
	み ず ほ 西	1,546	1,546	-
	巴波川南部	1,245	1,245	-
	巴波川西部	2,052	2,052	-
	西 方 西 部	1,122	1,122	-
	本 郷 金 井	1,054	1,057	3
合 計		7,694	7,697	3
接 続 戸 数（C） （戸）	下 皆 川	217	218	1
	み ず ほ 西	386	394	8
	巴波川南部	245	254	9
	巴波川西部	241	251	10
	西 方 西 部	372	373	1
	本 郷 金 井	333	337	4
合 計		1,794	1,827	33
接 続 人 口（D） （人）	下 皆 川	639	641	2
	み ず ほ 西	1,192	1,216	24
	巴波川南部	876	900	24
	巴波川西部	841	877	36

	西方西部	1,117	1,119	2
	本郷金井	1,011	1,020	9
合 計		5,676	5,773	97
接続率(戸数)(C/A) (%)	下 皆 川	95.2	95.6	0.4
	み ず ほ 西	83.5	85.3	1.8
	巴波川南部	66.4	68.8	2.4
	巴波川西部	43.7	45.6	1.9
	西方西部	96.4	96.6	0.2
	本郷金井	90.5	91.3	0.8
合 計		75.9	77.3	1.4
接続率(人口)(D/B) (%)	下 皆 川	94.7	95.0	0.3
	み ず ほ 西	77.1	78.7	1.6
	巴波川南部	70.4	72.3	1.9
	巴波川西部	41.0	42.7	1.7
	西方西部	99.6	99.7	0.1
	本郷金井	95.9	96.5	0.6
合 計		73.8	75.0	1.2

4 公共下水道普及対策事業

(1) 排水設備等の設置 (単位：件)

確認申請件数	検査済件数
808	803

(2) 水洗便所改造資金利子補給

排水設備工事を行うための工事費の融資あっせんと利子補給を行った。

利子補給件数(件)	利子補給額(円)
23	157,721

5 農業集落排水普及対策事業

排水設備等の設置 (単位：件)

確認申請件数	検査済件数
38	34

6 合併処理浄化槽設置補助事業

河川、水路等の水質汚濁は、家庭からの生活雑排水が主な原因となっている。このため、公共用水域の水質浄化対策として、し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理浄化槽の設置者、処理水の放流先が無い場合、合併処理浄化槽設置と同時に処理水を敷地内で処理するための装置を設置する者及び建物の新築等を行わずに単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽へ転換を行った者に対して、補助金交付要綱に基づき補助金を

交付し、その普及を図った。

また、公共下水道認可区域及び農業集落排水事業区域であったため、補助金の交付を受けられず自費で合併処理浄化槽を設置してから5年経過しても、公共下水道や農業集落排水が使用できない者についても補助の対象とした。

・合併処理浄化槽設置補助金交付状況

区 分		基数(基)	1基当たりの補助額(円)	補助額(円)
合併処理浄化槽	5人槽	107	332,000	35,524,000
	7人槽	60	414,000	24,840,000
	10人槽	4	548,000	2,192,000
	計	171	—	62,556,000
敷地内処理装置		36	100,000	3,600,000
単独浄化槽撤去		15	100,000	1,500,000
合計		—	—	67,656,000

7 雨水貯留・浸透施設設置補助事業

雨水流出の抑制や地下水の涵養、雨水の有効利用や水循環改善を目的とし、栃木市内に専用住宅を所有又は賃借する者で、雨水貯留施設や雨水浸透施設を設置しようとする者に対し、補助金交付要綱に基づき補助金を交付し、その普及を図った。

・雨水貯留・浸透施設設置補助金交付状況

区 分	件数(件)	補助額(円)
雨水貯留施設	2	38,000
雨水浸透施設	4	192,000
合計	6	230,000