

16条申請写真管理要領

撮影項目			留意事項	撮影単位			備考
				各現場	各スパン	各箇所	
着手前・完成							
	着手前	全景・代表部分		○			
	完成	全景・代表部分		○			舗装完了後
施工状況写真							
	工事施工中	施工中の写真	・工種ごとに諸基準に従い施工していることが確認できるように適宜撮影する				
使用材料							
	使用材料	保管状況	・積上げ状況	○			
		形状寸法	・品目ごと	○			
土工（※既設道路を施工する場合）							
	舗装版切断		・汚泥収集	○			
	舗装版破碎積込			○			
本管・取付管							
	管路掘削	掘削	・深さ・幅		本管	取付管	
	土留工		※深さ1.5m以上の場合		本管	取付管	
	管布設工	変位管理	・高さ、中心線（水平）		本管		
	支管設置	穿孔	・本管穿孔			○	※切片も映すこと
		接合剤塗布	・塗布状況（全面または二重塗り）			○	
		支管設置	・設置状況、番線固定			○	
	取付管		・延長、勾配			○	
	汚水ます	基礎	・基礎材（再生砂） ・厚み計測（10cm）			○	
		ます深さ	※0.8m以上2.0m未満であること			○	
	管基礎工	基床部及び 管底側部	・基礎材（再生砂） ・厚み計測（管下10cm） ・木ダコ等による人力締固め		本管	取付管	
		管側部	・木ダコ等による人力締固め		本管	取付管	
		管上部	・厚み計測（管上10cm） ・転圧（衝撃の小さい機械）		本管	取付管	
	埋戻し工	路床部	・埋戻し材（発生土）の明示 ・厚み計測（1層20cm以内） ・転圧（タンバ等）状況		本管	取付管	
人孔							
	基礎工		・基礎材（RC40）の明示 ・厚み計測（20cm） ・転圧（タンバ等）			○	
	設置工	穿孔	・削孔機による穿孔状況			○	現場削孔の場合
		底版・躯体・直壁・斜壁	・接合面の清掃			○	
		接合剤塗布	・シール材貼付け			○	
		連結工	・必要箇所に設置（ボルトorプレート）			○	必要な場合
	管接合工	可とう性継手接続				○	
		Co防護工	・人孔外側の防護設置（幅、高さ、辺長）			○	割込人孔の場合
	蓋設置工	ボルト設置	・斜壁へのリングボルト設置・余長切断			○	
		調整リング設置				○	
		調整工	・無収縮モルタル配合・攪拌 ・充填状況			○	
	副管設置工	支管設置	・本管穿孔 ・接合剤塗布（全面または二重塗り） ・設置状況、番線固定			○	段差が60cm以上の場合
		補強コンクリート打設	・幅、高さ、辺長			○	
	インバート工					○	
取付管撤去工							
	管撤去工		・管種・口径			○	
	閉塞工		・管口処理 ・接合剤塗布 ・閉塞状況			○	官民境界民地側でキャップ
舗装復旧工（※既設道路を施工する場合）							
	路盤工		・路盤構成（路盤材、厚み）計測 ・転圧状況（1層15cm以内）	○			
	乳剤散布		・乳剤の散布状況	○			
	舗装工		・舗装構成（厚み、面積）計測 ・転圧状況	○			
	区画線工			○			

写真撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点（位置）
- ④ 設計寸法
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略図

なお、写真帳にも必要事項を記入して整理する。

また、監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

写真撮影の留意事項

- ・不可視となる出来形部分については、出来形寸法が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
- ・写真管理要領に記載のない工種については、監督職員と写真管理項目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。