

第3節 下水道建設課

〔総括概要〕

下水道建設課の主な分掌事務は、生活排水処理施設整備のための調査及び計画、公共下水道汚水渠及び雨水渠の整備、農業集落排水を含めた処理施設の適正な維持管理、排水設備や合併処理浄化槽設置者への指導監督及び助成などである。

公共下水道事業として、市民の快適で衛生的な生活環境の実現と、公共用水域の水質保全を図るための汚水渠整備事業、市街地の雨水排除のための雨水渠整備事業を実施している。公共下水道の全体計画区域は、市街化区域を中心とした3,983.61ヘクタールであり、現在の事業計画区域は、汚水計画3,495.5ヘクタール、雨水計画334.0ヘクタールである。

汚水渠整備事業は、本市及び壬生町を対象とした巴波川流域関連公共下水道事業並びに本市を対象とした渡良瀬川下流流域（大岩藤処理区）関連公共下水道事業を実施しており、本市全体での今年度末の整備状況は、整備面積2,956.89ヘクタール、整備率84.6%、普及率64.9%、水洗化率97.5%である。

主な整備区域は、栃木地域では今泉町1丁目、今泉町2丁目、平柳町2丁目、片柳町2丁目、片柳町4丁目、泉川町、新井町であり、大平地域では大平町富田、大平町真弓、都賀地域では都賀町平川、岩舟地域では岩舟町新里等である。

雨水渠整備事業は、永野川左岸の102ヘクタールを整備区域とし、本年度は水質調査業務、地質調査業務、樋管整備工事を実施した。

農業集落排水事業は、大平地域、藤岡地域、西方地域の3地域6地区で汚水进行处理するため実施しており、大平地域の下皆川地区は平成9年に計画策定し、平成14年に供用開始、みずほ西地区は平成12年に計画策定し、平成18年に供用開始した。藤岡地域の巴波川南部地区は平成13年に計画策定し、平成19年に供用開始、巴波川西部地区は平成16年に計画策定し、平成23年に供用開始した。西方地域の西方西部地区は平成元年に計画策定し、平成5年に供用開始、本郷金井地区は平成4年に計画策定し、平成9年に供用開始した。各排水処理施設において、適正な維持管理等を実施した。なお、農業集落排水全体の整備面積は351.72ヘクタール、接続率は78.2%となっている。

なお、公共下水道の事業計画区域外および農業集落排水事業の整備区域外の生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止するため、専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者に補助金を交付した。

また、雨水対策事業として宅地からの雨水流出の抑制、雨水の有効利用、地下水の涵養等のため、宅地内に雨水貯留・浸透施設の設置する者に補助金を交付した。

管理係

1 公共下水道の供用開始

- ・対象区域の告示 3月14日 栃木市企業管理告示第4号

- ・ 供用及び下水の処理を開始した日 3月31日
- ・ 供用及び下水の処理を開始した区域

巴波川流域 (巴波川処理区)	城内町2丁目、片柳町2丁目、片柳町4丁目、平柳町2丁目、 今泉町2丁目、新井町、川原田町、大塚町、都賀町平川の各一部
渡良瀬川下流流域 (大岩藤処理区)	大平町真弓、大平町西野田、岩舟町新里の各一部

- ・ 処理区域面積及び処理人口

区 分	処 理 区	処理区域面積(ha)	人 口(人)
新規告示	巴波川処理区	4.44	254
	大岩藤処理区	1.76	154
既 告 示	巴波川処理区	1,877.60	65,002
	大岩藤処理区	1,073.09	33,413
合 計	巴波川処理区	1,882.04	65,256
	大岩藤処理区	1,074.85	33,567

2 公共下水道管理関係

(1) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)
下水道台帳システム更新およびストックマネジメント支援ツールデータ構築業務委託	処理区域全域	下水道台帳システム更新、台帳作成、排水設備台帳登録業務	9,900,000

3 合併処理浄化槽設置補助事業

河川、水路等の水質汚濁は、家庭からの生活雑排水が主な原因となっている。このため、公共用水域の水質浄化対策として、し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理浄化槽の設置者、処理水の放流先が無い場合、合併処理浄化槽設置と同時に処理水を敷地内で処理するための装置を設置する者及び建物の新築等を行わずに単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽へ転換を行った者に対して、補助金交付要綱に基づき補助金を交付し、その普及を図った。

また、公共下水道の事業認可区域等において、補助金の交付を受けられず自費で合併処理浄化槽を設置してから5年経過しても、供用が開始されないために公共下水道等に接続できない者についても補助の対象とした。

併せて、法令等に基づく浄化槽台帳のシステムの導入を行った。

(1) 業務委託

業務委託名	業務内容	金額(円)
浄化槽台帳システム導入データ移行業務委託	浄化槽台帳システムへ導入データを移行	4,125,000

(2) 合併処理浄化槽設置補助金交付状況

区 分		基数(基)	1基当たりの上限額(円)	補助額(円)
合併処理浄化 槽の設置	5人槽	96	332,000	31,872,000
	7人槽	61	414,000	25,254,000
	10人槽	5	548,000	2,740,000
	計	162	—	59,866,000
敷地内処理装置の設置		32	100,000	3,200,000
単独処理浄化槽の撤去		77	100,000	7,700,000
汲み取り便槽の撤去		9	100,000	900,000
宅内配管工事		88	300,000	26,400,000
合計		—	—	98,066,000

4 雨水貯留・浸透施設設置補助事業

雨水流出の抑制や地下水の涵養、雨水の有効利用や水循環改善を目的とし、栃木市内に専用住宅を所有又は賃借する者で、雨水貯留施設や雨水浸透施設を設置しようとする者に対し、補助金交付要綱に基づき補助金を交付し、その普及を図った。

・雨水貯留・浸透施設設置補助金交付状況

区 分	申請件数(件)	設置基数	補助額(円)
雨水貯留施設の設置	5	5	96,000
雨水浸透施設の設置	5	17	192,000
合計	10	22	288,000

建設係

1 公共下水道汚水渠整備状況

区 分		地域	今年度施工分	今年度末累計
管 渠 延 長 (m)	幹 線	栃木	—	32,213.0
		大平	—	11,768.7
		藤岡	—	5,090.5
		都賀	—	3,063.5
		西方	—	2,743.2
		岩舟	—	14,769.2
	枝 線	栃木	2435.2	336,284.1
		大平	830.7	105,163.1
		藤岡	—	69,558.6
		都賀	301.0	59,378.4
		西方	—	22,420.9
		岩舟	—	76,240.8

合 計		3,566.9	738,694.0
マンホール数(箇所)	栃木	60	12,780
	大平	29	3,501
	藤岡	—	2,337
	都賀	9	1,995
	西方	—	788
	岩舟	—	2,924
合 計		98	24,325
汚水枳数(箇所)	栃木	111	24,614
	大平	61	6,977
	藤岡	-2	3,393
	都賀	53	2,892
	西方	1	1,052
	岩舟	2	4,335
合 計		226	43,263
マンホールポンプ数(箇所)	栃木	2	19
	大平	—	11
	藤岡	1	25
	都賀	—	4
	西方	—	1
	岩舟	1	21
合 計		4	81

※ 開発行為等の民間の下水道工事をこの整備状況に含めるため、自費工事に伴う撤去工事も計上されることから、「－（マイナス）」表記となる。
（市に寄付されて、市の管理となるため。）

2 私道における公共下水道工事（污水）（単位：件）

地 域	申 請	工 事	備 考
栃 木	1	1	
大 平	1	1	
藤 岡	—	—	
都 賀	—	—	
西 方	—	—	
岩 舟	—	—	
合 計	2	2	

3 公共下水道建設事業関係

(1) 污水管渠築造工事

工 事 簡 所	工 事 内 容		金 額 (円)	備 考
	延 長 (m)	管 種 ・ 内 径 (mm)		
新井町地内 西部処理分区第4工区	—	—	23,958,000	(前年度繰越) マンホールホ°ンブ°
泉川町地内 西部処理分区第5工区	428.3	VU 200	61,622,000	(前年度繰越)
片柳町2丁目地内 西部処理分区第7工区	40.0	VU 200	4,180,000	(前年度繰越)
新井町地内 西部処理分区第12工区	481.0	VU 200	42,812,000	(前年度繰越)
今泉町1丁目地内 東部処理分区第1工区	106.7	VU 200	7,535,000	(前年度繰越)
大平町真弓地内 大平町第2処理分区第1工区	394.2	VU 150	37,433,000	(前年度繰越)
岩舟町新里地内 岩舟町第4処理分区第2工区	—	—	19,063,000	(前年度繰越) マンホールホ°ンブ°
新井町地内 西部処理分区第1工区	570.2	VU 200	50,919,000	
新井町地内 西部処理分区第2工区	427.8	VU 200	48,422,000	
新井町地内 西部処理分区第4工区	—	—	19,327,000	マンホールホ°ンブ°
片柳町2丁目地内 西部処理分区第7工区	35.0	VU 200	4,675,000	
片柳町2丁目地内 西部処理分区第8工区	54.7	VU 200	6,875,000	
片柳町4丁目地内 西部処理分区第9工区	35.9	VU 200	4,455,000	
片柳町2丁目地内 西部処理分区第10工区	18.0	VU 200	1,969,000	
今泉町2丁目地内 東部処理分区第1工区	173.4	VU 200	30,162,000	
平柳町2丁目地内 東部処理分区第3工区	50.0	VU 150	5,830,000	
大塚町地内 国府第1処理分区第1工区	22.9	VU 150	3,564,000	
大塚町地内 国府第1処理分区第2工区	31.4	VU 200	4,708,000	
大平町富田地内 大平町第1処理分区第1工区	87.5	VU 200 VU 150	9,372,000	
大平町真弓地内外 大平町第2処理分区第1工区	349.0	VU 150	42,350,000	

藤岡町赤麻地内 藤岡町第3処理分区第1工区	—	—	19,426,000	マンホールホ°ンブ°
都賀町平川地内 都賀第3処理分区第1工区	88.5	VU 150	8,778,000	
都賀町平川地内 都賀第3処理分区第2工区	215.0	VU 150	18,513,000	
合 計	3,609.5		475,948,000	

(2) 舗装本復旧工事

工 事 箇 所	延長(m)	金 額(円)	備 考
富士見町地内 市道11194号線	108.0	3,795,000	
箱森町地内 市道14221号線外	174.0	4,576,000	
菌部町1丁目地内 市道11169号線外	107.2	3,432,000	
菌部町2丁目地内 市道14347号線外	457.0	11,913,000	
菌部町4丁目地内 市道2065号線	160.0	4,994,000	
大宮町地内 市道12165号線外	135.0	4,092,000	
大平町富田地内 市道23061号線外	405.9	9,735,000	
藤岡町藤岡地内外 市道33126号線外	121.7	5,511,000	
藤岡町藤岡地内 市道33015号線外	76.8	2,145,000	
藤岡町藤岡地内 市道2151号線外	399.9	10,769,000	
都賀町合戦場地内外 市道43404号線外	300.4	8,800,000	
合 計	2,445.9	69,762,000	

(3) その他の工事

地域	公共汚水柵設置工事		付帯工事（前年度繰越含む） （舗装修繕、水道管切廻し工事等）	
	箇所数（件数）	金 額（円）	件数	金 額（円）
栃木	55（55）	27,739,800	9	8,847,300
大平	28（28）	15,191,000	2	422,455
藤岡	7（7）	7,161,000	2	1,727,000
都賀	19（19）	8,943,000	2	3,795,000
西方	0（0）	—	—	—
岩舟	9（9）	4,090,900	1	187,000
合計	118（118）	63,125,700	16	14,978,755

(4) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金 額（円）	備 考
公共下水道地質調査 業務委託	都賀町家中地内 都賀第二処理分区	地質調査 1式	3,751,000	前年繰越
公共下水道測量業務	菌部町4丁目地内	用地測量 1式	3,047,000	

委託	西部処理分区			
公共下水道実施設計業務委託	藺部町4丁目地内 西部処理分区	管渠実施設計 1式	5,533,000	
公共下水道管布設替工事積算業務委託	倭町地内 中部第3処理分区	積算業務 1式	1,419,000	
公共下水道地質調査業務委託	都賀町平川地内外 都賀第三処理分区	地質調査 1式	4,103,000	
公共下水道実施設計業務委託	都賀町平川地内外 都賀第三処理地内	管渠実施設計 1式	12,430,000	
公共下水道修正設計業務委託	都賀町家中地内 都賀第二処理地内	管渠修正設計 1式	6,600,000	
公共下水道積算業務委託	都賀町家中地内 都賀第二処理分区	積算業務 1式	1,430,000	
資材単価特別調査業務委託	新井町地内 西部処理分区	資材単価特別調査 1式	85,580	
資材単価特別調査業務委託	藤岡町赤麻地内 藤岡町第3処理分区	資材単価特別調査 1式	85,580	
公共下水道修正設計業務委託	岩舟町新里地内 岩舟町第4処理分区	管渠修正設計 1式	4,851,000	
建物基礎地盤調査業務委託	野中町地内	地盤調査 1式	693,000	
公共下水道枝線築造工事に伴う事前家屋調査業務委託	都賀町家中地内 都賀第二処理分区	家屋調査 1式	396,000	
合 計			44,424,160	

(5) 物件等損失補償

区 分	補償箇所	件数(件)	金額(円)
水道給・配水管仮設、移設補償	栃木地域ほか	5	18,244,000

4 公共下水道雨水渠整備状況

(単位：m)

区 分	地 域	今年度中施工分	今年度末累計
雨水幹線管渠	栃 木	-	732.5
	藤 岡	-	984.1
合 計		-	1,716.6

5 公共下水道雨水事業

(1) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)	備考
-------	--------	------	-------	----

雨水渠樋管整備工事(永野川左岸第1排水区)現場技術業務委託	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	現場技術業務 1式	1,518,000	前年繰越
雨水渠水質調査業務委託 (永野川左岸第1排水区)その2	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	水位調査 1式	396,000	前年繰越
雨水渠水質調査業務委託 (永野川左岸第1排水区)	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	水位調査 1式 解析調査 1式	8,547,000	
雨水渠地質調査業務委託 (永野川左岸第1排水区)	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	地質調査 1式 解析調査 1式	6,149,000	
雨水渠実施設計業務委託 (永野川左岸第1排水区)	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	実施設計 1式	8,305,000	
雨水渠実施設計業務委託 (永野川左岸第1排水区)その2	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	実施設計 1式	484,000	
雨水渠幹線ゲート整備工事(永野川左岸第1排水区)積算業務委託	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	積算業務 1式	2,849,000	
雨水渠幹線整備工事(永野川左岸第1排水区)積算業務委託	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	積算業務 1式	3,201,000	
雨水渠樋管修正設計業務委託(永野川左岸第1排水区)	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	修正設計 1式	4,862,000	
雨水渠幹線水路修正設計業務委託(永野川左岸第1排水区)	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	修正設計 1式	4,950,000	
雨水渠調整池補足測量業務委託(永野川左岸第1排水区)	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	現地測量 1式	473,000	
幹線整備工事に伴う資材単価特別調査業務委託	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	資材単価 特別調査 1式	42,790	
幹線ゲート整備工事に伴	片柳町4丁目地内	資材単価	183,260	

う 資材単価特別調査業務委託	永野川左岸第1排水区	特別調査 1式		
雨水渠事業地空撮業務委託	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	空撮業務 1式	110,000	
合 計			42,070,050	

(2) 工事

工事名	工事箇所	工事内容	金額(円)	備考
雨水渠樋管整備工事 (永野川左岸第1排水区)	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	樋管 1式	88,594,000	前年繰越
雨水渠キャスターゲート設置工事(永野川左岸第1排水区)	片柳町4丁目地内 永野川左岸第1排水区	ゲート設置 1式	544,500	
合 計			89,138,500	

(3) 事業用地管理業務

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)	備考
雨水渠事業用地管理業務委託	片柳町4丁目地内外 永野川左岸第1排水区	除草等	2,629,000	
雨水渠事業用地管理業務委託その2	片柳町4丁目地内外 永野川左岸第1排水区	除草等	55,000	
雨水渠事業用地管理業務委託その3	片柳町4丁目地内外 永野川左岸第1排水区	除草等	341,000	
合 計			3,025,000	

保全係

1 公共下水道施設管理関係

(1) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)
公共下水道流量・水質調査	処理区域全域	流量・水質調査 28箇所	18,920,000
マンホールポンプ場保守点検	処理区域全域	マンホールポンプ保守点検 79箇所	33,748,243
管渠調査・清掃	城内町1丁目地内外	管渠調査 4件	14,603,050
	藤岡町藤岡地内外	管渠清掃 10件	
合 計			67,271,293

(2) 修繕工事

工事名	工事箇所	工事内容	金額(円)
マンホールポンプ場 修繕工事	処理区域全域	通報装置修繕等 21 件	9,398,345
舗装修繕工事	処理区域全域	12 件	4,665,100
汚水柵修繕工事	処理区域全域	2 件	316,800
マンホール修繕工事	処理区域全域	嵩高調整等 10 件	2,904,220
管渠修繕工事	処理区域全域	浸入水の止水等 4 件	5,267,900
合 計			22,552,365

(3) ポンプ更新工事

工 事 箇 所	基数	ポンプ能力	金額(円)	備 考
都賀町富張地内 都賀No.4 4 号	マンホール ポンプ 1 基	0.299m ³ /min 1.5kw	594,000	
大平町西水代地内 西水代第二号	マンホール ポンプ 1 基	0.83m ³ /min 5.5kw	1,417,900	
藤岡町藤岡地内 城山	マンホール ポンプ 1 基	0.484m ³ /min 2.2kw	2,200,000	
都賀町富張地内 都賀No.1 5 3 号	マンホール ポンプ 1 基	0.299m ³ /min 1.5kw	572,000	
合 計			4,783,900	

2 農業集落排水事業施設概要

区 分	地 区	今年度施工分	今年度末累計	備考
管渠延長(m)	下 皆 川	—	7,515.4	
	み ず ほ 西	—	18,433.6	
	巴波川南部	—	14,450.2	
	巴波川西部	—	28,604.4	
	西 方 西 部	—	12,550.8	
	本 郷 金 井	—	14,900.8	
合 計		—	96,455.2	
マンホール数(箇所)	下 皆 川	—	244	
	み ず ほ 西	—	486	
	巴波川南部	—	144	
	巴波川西部	—	264	
	西 方 西 部	—	415	
	本 郷 金 井	—	423	
合 計		—	1,976	

汚水枳数(箇所)	下 皆 川	1	213	
	み ず ほ 西	2	451	
	巴波川南部	1	369	
	巴波川西部	1	551	
	西 方 西 部	—	363	
	本 郷 金 井	1	375	
合 計		6	2,322	
マンホールポンプ数 (箇所)	下 皆 川	—	3	
	み ず ほ 西	—	14	
	巴波川南部	—	—	
	巴波川西部	—	4	
	西 方 西 部	—	4	
	本 郷 金 井	—	4	
合 計		—	29	

3 農業集落排水事業

(1) ポンプ等更新工事

工 事 箇 所	基数	出力	金額(円)	備 考
巴波川西部地区処理施設 監視モニター	1 基		9,559,000	
富吉第1 C Pステーション No.1-1・1-2真空ポンプ	2 基	11.0kw	14,696,000	
中根 C Pステーション No.1真空ポンプ	1 基	5.5kw	4,983,000	
巴波川南部地区 真空弁ユニット監視装置	2 8 基		11,704,000	
合 計			40,942,000	

(2) 業務委託

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)	備考
大平地域農業集落排水 処理施設維持管理等	下皆川污水处理 施設・みずほ西 污水处理施設	污水处理施設維持管理・ し尿浄化槽清掃等	13,693,648	2 施設
藤岡地域農業集落排水 処理施設維持管理等	巴波川南部污水 処理施設・巴波 川西部污水处理 施設	污水处理施設維持管理・ 真空設備維持管理等	19,060,169	2 施設

西方地域農業集落排水 処理施設維持管理等	西方西部污水処 理施設・本郷金 井污水处理施設	污水处理施設維持管理・ し尿浄化槽清掃等	13,222,130	2施設
合 計			45,975,947	

(3) 修繕工事

工事名	工事箇所	工事内容	金額(円)
処理施設修繕工事	処理区域全域	ばっ気攪拌機修繕等 25件	21,275,980
污水枥修繕工事	処理区域全域	真空ユニット等 149件	24,341,809
合 計			45,617,789

4 公共下水道水質調査関係

業務委託名	業務委託箇所	業務内容	金額(円)
特定事業場水質調査	処理区域全域	特定事業場水質調査 42箇所	1,980,000
合 計			1,980,000

5 公共下水道普及状況

区 分	地域	前年度末	今年度末	比 較
行政区域内人口 (A) (人)	栃木	75,696	75,242	△454
	大平	29,156	28,991	△165
	藤岡	14,343	14,105	△238
	都賀	12,542	12,389	△153
	西方	5,862	5,768	△94
	岩舟	16,229	15,860	△369
合 計		153,828	152,355	△1,473
処理区域内世帯数 (B) (世帯)	栃木	21,367	21,419	52
	大平	4,993	5,042	49
	藤岡	2,779	2,779	0
	都賀	2,561	2,572	11
	西方	857	857	0
	岩舟	3,084	3,099	15
合 計		35,641	35,768	127
処理区域内戸数 (C) (戸)	栃木	19,026	19,078	52
	大平	4,993	5,042	49
	藤岡	2,779	2,779	0
	都賀	2,561	2,572	11
	西方	857	857	0
	岩舟	3,084	3,099	15
合 計		33,300	33,427	127

处 理 区 域 内 人 口 (D) (人)	栃 木	55,037	55,261	224
	大 平	15,541	15,666	125
	藤 岡	8,415	8,415	0
	都 賀	7,319	7,349	30
	西 方	2,430	2,430	0
	岩 舟	9,673	9,702	29
合 計		98,415	98,823	408
水 洗 化 世 帯 数 (E) (世帯)	栃 木	20,443	20,600	157
	大 平	4,968	5,002	34
	藤 岡	2,244	2,260	16
	都 賀	2,529	2,547	18
	西 方	845	846	1
	岩 舟	3,080	3,091	11
合 計		34,109	34,346	237
水 洗 化 戸 数 (F) (戸)	栃 木	19,011	19,050	39
	大 平	4,976	5,010	34
	藤 岡	2,273	2,289	16
	都 賀	2,555	2,562	7
	西 方	850	851	1
	岩 舟	3,081	3,092	11
合 計		32,746	32,854	108
水 洗 化 人 口 (G) (人)	栃 木	54,989	55,171	182
	大 平	15,032	15,089	57
	藤 岡	6,831	6,844	13
	都 賀	7,314	7,326	12
	西 方	2,427	2,427	0
	岩 舟	9,444	9,474	30
合 計		96,037	96,331	294
普 及 率 (D/A) (%)	栃 木	72.7	73.4	0.7
	大 平	53.3	54.0	0.7
	藤 岡	58.7	59.7	1.0
	都 賀	58.4	59.3	0.9
	西 方	41.5	42.1	0.6
	岩 舟	59.6	61.2	1.6
合 計		64.0	64.9	0.9
水 洗 化 率 (世帯) (E/B) (%)	栃 木	95.7	96.2	0.5
	大 平	99.5	99.2	△0.3
	藤 岡	80.7	81.3	0.6
	都 賀	98.8	99.0	0.2

	西方	98.6	98.7	0.1
	岩舟	99.9	99.7	△0.2
合 計		95.7	96.0	0.3
水洗化率（戸数）(F/C) (%)	栃木	99.9	99.9	0
	大平	99.7	99.4	△0.3
	藤岡	81.8	82.4	0.6
	都賀	99.8	99.6	△0.2
	西方	99.2	99.3	0.1
	岩舟	99.9	99.8	△0.1
合 計		98.3	98.3	0
水洗化率（人口）(G/D) (%)	栃木	99.9	99.8	△0.1
	大平	96.7	96.3	△0.4
	藤岡	81.2	81.3	0.1
	都賀	99.9	99.7	△0.2
	西方	99.9	99.9	0
	岩舟	97.6	97.6	0
合 計		97.6	97.5	△0.1

6 農業集落排水事業普及状況

区 分	地区	前年度末	今年度末	比 較
処 理 区 域 内 戸 数 (A) (戸)	下 皆 川	228	228	0
	み ず ほ 西	462	462	0
	巴波川南部	369	369	0
	巴波川西部	551	551	0
	西 方 西 部	386	386	0
	本 郷 金 井	370	370	0
合 計		2,366	2,366	0
処 理 区 域 内 人 口 (B) (人)	下 皆 川	675	675	0
	み ず ほ 西	1,546	1,546	0
	巴波川南部	1,245	1,245	0
	巴波川西部	2,052	2,052	0
	西 方 西 部	1,122	1,122	0
	本 郷 金 井	1,057	1,057	0
合 計		7,697	7,697	0
接 続 戸 数 (C) (戸)	下 皆 川	227	227	0
	み ず ほ 西	422	426	4
	巴波川南部	263	264	1
	巴波川西部	283	286	3
	西 方 西 部	375	375	0

	本郷金井	350	350	0
合 計		1,920	1,928	8
接 続 人 口 (D) (人)	下 皆 川	673	673	0
	み ず ほ 西	1,274	1,280	6
	巴波川南部	931	939	8
	巴波川西部	953	956	3
	西 方 西 部	1,121	1,121	0
	本郷金井	1,051	1,051	0
合 計		6,003	6,020	17
接 続 率 (戸 数) (C/A) (%)	下 皆 川	99.6	99.6	0
	み ず ほ 西	91.3	92.2	0.9
	巴波川南部	71.3	71.5	0.2
	巴波川西部	51.4	51.9	0.5
	西 方 西 部	97.2	97.2	0
	本郷金井	94.6	94.6	0
合 計		81.1	81.5	0.4
接 続 率 (人 口) (D/B) (%)	下 皆 川	99.7	99.7	0
	み ず ほ 西	82.4	82.8	0.4
	巴波川南部	74.8	75.4	0.6
	巴波川西部	46.4	46.6	0.2
	西 方 西 部	99.9	99.9	0
	本郷金井	99.4	99.4	0
合 計		78.0	78.2	0.2

7 公共下水道普及対策事業

(1) 排水設備等の設置 (単位：件)

確認申請件数	検査済件数
569	604

(2) 水洗便所改造資金利子補給

排水設備工事を行うための工事費の融資あっせんと利子補給を行った。

利子補給件数(件)	利子補給額(円)
4	44,046

8 農業集落排水普及対策事業

排水設備等の設置 (単位：件)

確認申請件数	検査済件数
17	15